

**Утверждаю:**

Генеральный директор ЗАО "Заказчик"

**Согласовано:**

Генеральный директор ООО СК "Афина"

/ Иванов И.И. /

05.10.2015

м.п.

/ Карев С.В. /

05.10.2015

м.п.

**Смета № 1****на монтаж новой кровли с утеплителем из минераловатных плит и кровельным материалом "Техноэласт".**

Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_ от 05.10.2015г.

**Сметная стоимость: 2 873 565,41**

Стоимость работы: 1 149 472,08

Стоимость материалов: 1 724 093,33

составлена в уровне текущих цен на Октябрь 2015г.

№ п/п	Наименование работ, материалов, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6

**1 Раздел: Монтаж кровли здания.**

1	Вертикальное перемещение материалов	т	138,10	180,00	24 858,00
1,1	Автокран, ГП 25т, стрела 21,7м	маш/час	16,00	1 690,00	27 040,00
2	Устройство пароизоляции из наплавляемых материалов	м2	960,00	126,00	120 960,00
2,1	Бикрост ТПП, 15м2, Технониколь	м2	1 155,00	74,10	85 585,50
2,2	Пропан-бутан, 0,05м3 (баллон 50л)	баллон	3,00	884,00	2 652,00
3	Устройство теплоизоляции толщиной 140мм из минераловатных плит	м2	960,00	126,00	120 960,00
3,1	Теплоизоляция ISOROC ИЗОПУФ-Н 130кг/м3 (1000х500х100мм), 0,12м3/1,5м2, 3шт/уп	упак	653,00	402,48	262 819,44
3,2	Теплоизоляция ISOROC ИЗОПУФ-В 175кг/м3 (1000х500х40мм), 0,12м3/3м2, 6шт/уп	упак	327,00	502,32	164 258,64
4	Устройство разуклонки из керамзита, средней толщиной 100мм, с проливкой цементным молочком	м2	960,00	270,00	259 200,00
4,1	Керамзит, фр. 10-20	м3	96,00	1 664,00	159 744,00
4,2	Цемент М-500, 50кг	шт	288,00	297,44	85 662,72
5	Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм с приготовлением раствора	м2	960,00	324,00	311 040,00
5,1	Пескобетон М-300, 50кг	шт	1 728,00	145,60	251 596,80
5,2	Цемент М-500, 50кг	шт	173,00	297,44	51 457,12
5,3	Сетка сварная 150х150х3, в картах 3х2м	м2	969,60	35,36	34 285,06
5,4	Профиль маячковый оцинкованный, 10мм, 3 метра, Кнауф	шт	320,00	31,20	9 984,00
6	Устройство переходного бортика к стенам и парапетам из цементно-песчаного раствора	м	48,00	117,00	5 616,00
6,1	Пескобетон М-300, 50кг	шт	48,00	145,60	6 988,80
7	Монтаж карнизных свесов из оцинкованной стали	м	80,00	162,00	12 960,00
7,1	Свес карнизный, оцинкованный, 2500х400х0,55 (изделие)	м	84,00	218,40	18 345,60
7,2	Костыль кровельный Т-образный	шт	80,00	41,60	3 328,00
7,3	Дюбель-гвоздь 6х60, 200шт	кор	4,00	249,60	998,40
8	Огрунтовка поверхности битумной грунтовкой	м2	988,80	21,60	21 358,08
8,1	Праймер битумный №1 (готовый), 20л/17кг, Технониколь	ведро	30,00	1 352,00	40 560,00
9	Устройство рулонных покрытий из наплавляемых материалов в 2 слоя (без учёта примыканий)	м2	960,00	252,00	241 920,00
9,1	Унифлекс ТПП, 10м2, Технониколь	м2	1 080,00	114,19	123 325,20
9,2	Унифлекс ТКП, сланец серый, 10м2, Технониколь	м2	1 080,00	129,03	139 352,40
9,3	Пропан-бутан, 0,05м3 (баллон 50л)	баллон	44,00	884,00	38 896,00
9,4	Доставка баллонов	рейс	5,00	2 080,00	10 400,00
10	Обделка мест прохода через кровлю труб и других элементов диаметром до 200мм	мест	5,00	360,00	1 800,00
10,1	Унифлекс ТПП, 10м2, Технониколь	м2	10,00	114,19	1 141,90
10,2	Унифлекс ТКП, сланец серый, 10м2, Технониколь	м2	10,00	129,03	1 290,30
10,3	Пропан-бутан, 0,05м3 (баллон 50л)	баллон	1,00	884,00	884,00
10,4	Герметик битумно-полимерный, кровельный, 310мл, Тутап	шт	1,00	218,40	218,40
11	Устройство примыканий из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм в 2 слоя	м	48,00	324,00	15 552,00
11,1	Унифлекс ТПП, 10м2, Технониколь	м2	60,00	114,19	6 851,40
11,2	Унифлекс ТКП, сланец серый, 10м2, Технониколь	м2	60,00	129,03	7 741,80

1	2	3	4	5	6
11,3	Пропан-бутан, 0,05м3 (баллон 50л)	баллон	3,00	884,00	2 652,00
12	Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м	48,00	126,00	6 048,00
12,1	Парапет оцинкованный, 100x270x50мм, L=2м (изделие)	м	50,00	249,60	12 480,00
12,2	Дюбель-гвоздь 6x60, 200шт	кор	2,00	249,60	499,20
13	Уборка, погрузка и вывоз строительного мусора (битумные кровельные материалы)	т	8,00	900,00	7 200,00
13,1	Контейнер 8м3	шт	2,00	5 200,00	10 400,00

**Итого по разделу:** **2 710 910,76**

**Итого по разделам:** **2 710 910,76**

Накладные и транспортные расходы 6% 162 654,65

**Всего по смете:** **2 873 565,41**

в том числе НДС 18%: 438 340,49